

SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1

Stavba:	Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov		
Objekt:	SO 01	Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova	
	SO 02	Revitalizace aleje - k.ú.Valteřice u Žandova	
	SO 03	Revitalizace aleje - k.ú. Radeč u Horní Police	
Rozpočet:	XI/2013	Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov/aktualizace 08/2014	
Objednavatel: MÚ ŽANDOV			
Zhotovitel dokumentace: ING. DANIEL HRUBÝ			

Základní cena:

VRN	0%	- Kč
(nezbytné geodetické práce, příprava staveniště, zajištění stavby v průběhu výstavby)		
Cena celková:		
DPH:	21%	- Kč
Cena s daní:		- Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek	1,00
Náklad na měrnou jednotku:	- Kč

Vypracoval zadání: Ing.D.Hrubý	Vypracoval nabídku: Ing.D.Hrubý
Datum zadání: 22.11.2013	Datum vypracování nabídky:

Rozpočet se skládá ze dvou příloh :
příloha č. 1 Vegetační úpravy parku (viz. rozpočet)
příloha č. 2 Dendrologie - tabulky a soupisy prací

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov	
Objekt:	SO 01	Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova
	SO 02	Revitalizace aleje - k.ú.Valteřice u Žandova
	SO 03	Revitalizace aleje - k.ú. Radeč u Horní Police
Rozpočet:	XI-2013 Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov	

1	Zemní práce							jednotka	Kč/jednotka	Kč
										cena celkem
5	11130		sejmutí drnů včetně urovnání stávající terénu				m2	3 372		
6	183312		sadovnické obdělání půdy ručně pro výsadbu				m2	492		
7	18241		založení trávníku ručním výsevem				m2	3372		
8	18247		ošetřování trávníku 3372*3= (A)m3				m2	10116		
9	18311		založení záhonu pro výsadbu				m2	405		
10	183311		sadovnické obdělání půdy mechanicky				m2	3 372		
11	183511		chemické odplevelení celoplošné 2x				m2	6 654		
12	18411		vysazení travin s balem, jam.0,01m3, včetně dod. rostliny				ks	30		
			odstranění náletů do 10 cm, včetně odvozu mat. na skládku				m2	160		
13			odstranění stáří sečí, včetně odvozu mat. na skládku				m2	2402		
14	18411		vysaz.keřů s balem včet.výkopu jamky-okrasné, kontejner 2l, hloubení jamek(0,02-0,03m3),zkrácení výhonů, výsadba, výměna půdy z 50%, hnojení,zálivku(10l/ks),včetně dodání dřeviny				kus	806		
15	18412		vysaz.keřů s balem včet.výkopu jamky-okrasné,kontej.3l-konifery, hloubení jamek(0,125m3) výsadba,dodání dřeviny, výměna půdy z 50%, hnojení,zálivku(30l/ks), soupis a požadavky na výpěst. viz. TZ				kus	5		
16	184215		LISTNATÉ ALEJOVÉ STROMY vysaz.stromů,obv.km.do14 - 16 cm s balem, včetně dodání dřeviny a materiálu, hloubení jamek (0,8m3), úprava koruny, event. Výměna půdy 50%, výsadba s balem do 80cm, hnojení, zálivka (100l/ks),kúly 3ks + materiál, ochrana stromů chráničkou, obvod kmene se měří 1m nad zemí, I. jakost				kus	87		
17	18461		mulčování, kvalitní borka v tl. 100 mm				m2	492		
18	18471		ošetření dřevin ve skupinách 3x (405)				m2	1 215		
19	18472		ošetření dřevin stromů soliterních po výsadbě 3x				kus	261		

Souhrnné položky obsahují všechny materiály a činnosti POTŘEBNÉ K PROVEDENÍ PRACOVNÍ OPERACE viz. TZ !

- 1 Zemní práce - vegetační úpravy Kč
- 2 Ošetřování a kácení stávajících stromů Kč - technologie (viz. příloha TZ)
- Celkem Kč (bez DPH)

Přílohy : Dendrologie - návrh rozpočtu ošetření a kácení dřevin, specifikace navržených dřevin.

Zpracovatel Ing. Daniel Hrubý

Investor MÚ Žandov